PRECIS CZ a.s.
U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4
pobočka Hakliovy Dvory 2021
370 05 České Budějovice
IČ: 27117235 DIČ: CZ27117235
(4)

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 536 - § 565 znění zákona č.513/1991 Sb obchodního zákoníku – v platném znění po novelizaci

2010/001/CZ

Číslo smlouvy u zhotovitele: .....

Číslo smlouvy u objednatele: .....

I.
Smluvní strany:

Zhotovitel: **PRECIS CZ a.s.**
U Habrovky 247/11
140 00 Praha 4
Zastoupená: p.Radkem Maxou, členem představenstva

IČ: 27117235
DIČ: CZ27117235
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 9103
Bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s.
č.účtu: 4200113956/6800
tel: 385 510 155, 385 510 091

„Dále jen zhotovitel"

Objednatel: **Obec Jankov**
Jankov 46
373 84 Dubné
Zastoupení: Ing.Jan Jílek,starosta obce

IČ: 00245020

Bankovní spojení: ČSOB a.s.,pobočka České Budějovice
č.účtu: 104 104 250/0300

tel: 387 982 133

„Dále jen objednatel"

II.

Předmět smlouvy

„Oprava střechy na hospodářském stavení (stodola) Holašovice čp.22"

1. Předmět díla:

2. Adresa stavby: Holašovice čp.22

3. Specifikace díla:
   a) jednotlivé části díla jsou určeny zadáním objednatele skládající se z veškerých prací k potřebné realizaci výše uvedeného díla. Dokumentaci předal objednatel v jednom vyhotovení při uzavření smlouvy. Projektová dokumentace je zpracovaná jako dokumentace ke stavebnímu povolení. Práce budou prováděny dle pracovního postupu a časového harmonogramu určeného objednatelem v projektové dokumentaci.

III.
Doba plnění

1. Zhotovitel provede dílo v době
2. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli stavební připravenost do **min.do 7 pracovních dnů před zahájením stavby**
3. Pokud bude stavební připravenost předána k pozdějšímu datu, bude o tuto dobu posunuta jak doba nástupu, tak i doba dokončení díla. V případě nedodržení tohoto termínu má zhotovitel právo požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši **100,- Kč** za každý započatý den prodlení. Zároveň si zhotovitel vyhrazuje právo považovat toto nesplnění závazku za podstatné porušení smlouvy.

IV.
Cena díla

1. V souladu se zákonem č.526/90 Sb.o cenách se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v oddílu II.této smlouvy, a to ve výši:

Cena za zhotovení díla:	623 731,00	Kč
DPH 20%	124 746,00	Kč
Cena celkem	**748 477,00**	**Kč**

Cena díla je smluvními stranami určena dle rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Pokud se bude lišit skutečně provedené množství prací, než které je uvedeno v rozpočtu zhotovitele, bude účtováno skutečné množství.

2. Platební podmínky:
Objednatel se zavazuje hradit měsíčně zhotoviteli faktury vystavené na základě skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací.
Odsouhlasení dodaného zjišťovacího protokolu za skutečně provedené práce se zavazuje objednatel potvrdit do 3 dnů od jeho doručení.
Konečná faktura bude vystavena po konečném předání a převzetí provedených prací.

Objednatel se zavazuje zaplatit faktury do 10 dnů po jejím doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu jejího odeslání.

V.
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese do předání a převzetí zhotovitel.

VI.
Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (pověřeného pracovníka) p) p.Vladimíra Jiráska povede stavební deník a u tohoto pracovníka bude také uložen. Jmenovaný pracovník bude do stavebního deníku zapisovat údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet pan Ing.Jan Jilek,Ing.František Bürger a František Šturma. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do 3 dnů, jinak se má za to, že údaj zapsaný je pravdivý. Případné rozpory budou ve lhůtě 5 dnů řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy. Pouze tyto osoby mohou také zápisy ve stavebním deníku měnit tuto smlouvu o dílo. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí díla.
2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím níže uvedených pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla.

Pracovník: Ing.Jan Jilek,starosta obce
Pracovník: Ing.František Bürger,místostarosta obce
Pracovník:František Šturma

Na pracoviště mohou vstupovat jen tito pověření pracovníci objednatele.

3. Veškerá veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle právních předpisů k provádění práce zabezpečuje zhotovitel.
4. Veškeré změny projektové dokumentace znamenající změnu dohodnutého díla musí být písemně odsouhlaseny osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy (případně též zpracovatelem resp.zhotovitelem projektové dokumentace).
5. Veškeré vícepráce znamenají změnu smlouvu a musí být proto písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to buď zápisy ve stavebním deníku nebo na samostatných listech jako dodatky ke smlouvě.
6. Likvidaci vzniklého odpadu zajišťuje zhotovitel.

VII.
Zásady bezpečnostního chování, práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Zástupce zhotovitele provedl před nástupem pracovníků zhotovitele kontrolu budoucího staveniště z hlediska BOZP a PO a zjistil, že pracovníci nejsou ohroženi provozem stavby a budoucí pracoviště je zajištěno přístupovými cestami a osvětlením.
2. Zástupce objednatele seznámil zhotovitele s příslušnými předpisy BOZP a PO, které jsou pro předávané pracoviště závazné. Zástupce zhotovitele byl seznámen zejména s přístupovými cestami na pracoviště, s vymezením prostoru pracoviště, hlavním vypínačem a uzávěry.
3. Zástupce zhotovitele je povinen poučit své pracovníky o zákazu svévolného vzdalování se z předaného staveniště, vstupu do jiných částí stavby, používání strojního zařízení a vybavení bez vědomí objednatele, provádět svářečské práce bez povolení objednatele.
4. Zástupce zhotovitele převzal odpovědnost za zajištění bezpečnosti objektů zařízení staveniště a příslušného stavebního objektu, které jim byly předány do užívání.
5. Zástupce zhotovitele zajistí na svém pracovišti pořádek a čistotu. Odpady a zbytky materiálů (nečistoty) vzniklé jeho činnosti bude průběžně odstraňovat a veškeré nakládání s odpady bude provádět v souladu se zákonem o odpadech.
6. Zástupce zhotovitele prohlašuje, že jeho pracovníci budou dodržovat při veškerých pracích bezpečnostní předpisy a normy související s těmito pracemi (viz dále) a vybaví své pracovníky všemi ochrannými pracovními prostředky, příslušejícími pro dané práce.
7. Objednatel seznámil zhotovitele s důsledným dodržováním povinností k ochraně životního prostředí ve smyslu platných právních předpisů.
8. Přejímající se zavazuje nahradit škodu vzniklou na převzatém pracovišti (zejména dokončené části díla) předávajícímu či třetí osobě.
9. Zhotovitel je povinen doložit objednateli rozsah všech svých pojistek.

Vymezení úkolů v oblasti BOZP a PO

Zhotovitel se zavazuje:

1) Při plnění díla dodržovat pravidla bezpečné práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí, a to zejména:
   - ◆ Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, především § 101 - 108.
   - ◆ Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
   - ◆ Nařízení vlády 591/2006 Sb. v platném znění, Povinnosti vyplývající z bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, např. školení pro práce ve výškách, zdravotní prohlídky
   - ◆ Nařízení vlády 362/2005 Sb. upravující práce ve výškách.
   - ◆ Nařízení vlády 101/2005 Sb. upravující požadavky na pracoviště
   - ◆ Vyhlášku ČÚBP č.50/78 Sb., v platném znění, o odborné způsobilosti v elektrotechnice, zvláště § 3 a 4.
   - ◆ Zákon č.133/85 Sb., o požární ochraně v platném znění.
   - ◆ Vyhlášku č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách.
   - ◆ Zákon č.17/92 Sb., o životním prostředí, v platném znění.
   - ◆ Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění
   - ◆ Zákon č.356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích v platném znění.
   - ◆ Zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění
   - ◆ Nařízení vlády č.502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
   - ◆ Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) v platném znění.
   - ◆ Příkazy a požadavky objednatele k zajištění BOZP a PO, které mu budou v případě potřeby sděleny.
2) Na požádání odpovědného zaměstnance objednatele nebo jeho pověřené osoby předloží doklady o odborné způsobilosti svých zaměstnanců a technickém stavu strojů a zařízení používaných k provedení díla.
3) Na požádání odpovědného zaměstnance nebo pověřené osoby umožní zhotovitel provedení kontroly dodržování předpisů BOZP a PO na předaném pracovišti.
4) Seznámí odpovědného zaměstnance objednatele s riziky prováděných činností, které se dotýkají zaměstnanců objednatele.
5) Zhotovitel má povinnost upozornit na ně či odstranit potencionální příčiny vzniku pracovního úrazu.

Objednatel se zavazuje, že:

1) Určí zaměstnance, kteří se mohou pohybovat na předaném pracovišti (netýká se společných pracovišť) a oznámí jejich jména zhotoviteli.
2) Seznámí odpovědného zaměstnance zhotovitele s riziky činností prováděných zaměstnanci objednatele (týká se společných pracovišť).

Vytipování základních rizik a ohrožení při činnostech na uvedené stavbě :

1) Staveniště
   - pád na staveništních komunikacích, podlahách, žebřících apod.
   - zakopnutí, podvrknutí, naražení nohy na nerovném terénu
   - propíchnutí chodidla
   - uklouznutí při chůzi v terénu
   - pád do prohlubní, jam, otvorů apod.
   - pád, sesunutí, rozbití skladovaného materiálu
2) Práce ve výškách
   - pád osob do hloubky
   - pád materiálu a nářadí z výšky
3) Výkopové práce
   - zavalení, zasypání osob
   - pád osob do výkopu
   - ohrožení podzemním vedením – ochranné pásmo
4) Stavební stroje
   - práce a pohyb osob v nebezpečném prostoru stroje
5) Jeřáby
   - práce a pohyb osob v nebezpečném prostoru jeřábu a přepravovaného břemene
6) El.zařízení
   - úraz elektrickým proudem při práci v blízkosti staveništních rozvodů (poškození el.zařízení) a práci s el.nářadím
7) Chemické látky
   - manipulace a skladování chemických látek, nebezpečí vystavení osob účinkům chemických látek a chemických přípravků
8) Doprava
   - zachycení dopravním prostředkem
9) Práce s nářadím
   - práce a pohyb osob v nebezpečném prostoru nářadí
   - úlet opracovávaného materiálu
10) Svářeni

- ohrožení zářením vznikajícím při svařování
- popálení osob, rozstřik kovu, úpal okují, úlomky strusky
- nebezpečí vzniku požáru

Vzhledem k uvedeným rizikům jsou zaměstnanci povinni respektovat, užívat, nepoškozovat a neodstraňovat instalovaná bezpečnostní zařízení, používat předepsané OOPP, řídit se pokyny nadřízeného pracovníka.
Při veškeré činnosti musí zaměstnanci dodržovat obecně platné bezpečnostní předpisy.

VIII.
Povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a době.
2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele 5 dnů před dohodnutým (případně dle smlouvy posunutým) terminem plnění k převzetí díla. Objednatel je povinen ve sjednaném termínu dílo převzít v místě provádění a potvrdit svým podpisem předávacího protokolu správnost a úplnost provedeného díla.
3. Objednatel souhlasí s převzetím dokončení díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění.

IX.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z hodnoty nedokončených a nepředaných prací a to za každý den prodlení. Zhotovitel není povinen zaplatit smluvní pokutu, jestliže porušení povinnosti nezavinil.
2. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnutých záloh a konečné faktury zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení.

X.
Jiná ujednání

1. Nesplnění ujednání o závazcích objednatele zakládá zhotoviteli právo na okamžité odstoupení od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na zaplacení smluvní pokuty.
2. Sjednaný termín plnění se prodlužuje o dny, ve kterých nebude možno pro nepřízeň počasí (např.déšť, mráz atp.) pokračovat v provádění díla. Údaj o této skutečnosti bude zapsán zhotovitelem ve stavebním deníku a jeho věrohodnost potvrzena objednatelem nebo třetí nezávislou osobou. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného postupu prací zhotovitele pro překážky ležící na straně objednatele.
3. V případě vyšší moci je každá smluvní strana po dobu trvání okolností majících povahu vyšší moci zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto smlouvou kteréhokoli ze smluvních stran, bude tolerováno a tato strana nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem některé z příčin uvedených níže. Vznik okolností působících vyšší moc je každá smluvní strana povinna druhé smluvní straně neprodleně oznámit. Za vyšší moc se považují zejména živelné události, svévolné jednání třetích osob, nebo jakákoli jiná podobná příčina.

XI.
Záruka na dílo

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací (díla) dle této smlouvy po dobu 36 měsíců od data předání a převzetí objednateli. Ostatní použité jednotlivé materiály mají svou specifickou záruční lhůtu stanovenou příslušným výrobcem či normou. Tyto jsou platné pro tuto dobu.
Případná reklamace vad musí být provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady, jim uznané, ve lhůtě 10-ti pracovních dnů od doručení reklamace objednatelem. V případě havárie je tato lhůta snížena na 3 pracovní dny.

XII.
Ostatní ujednání

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.
2. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem oboustranného podpisu osobami uvedenými v záhlaví této smlouvy.
4. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy jež pozbyla platnosti.
5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Haklových Dvorech dne, 20.1.2010

V Jankově dne, 20.1.2010

.....
(2)
PRECIS CZ a.s.
U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4
pobočka Haklovy Dvory 2021
370 05 České Budějovice
IČ: 271 17 235 DIČ: CZ27117235

.....
za objednatele

OBEC JANKOV

Příloha č.1

Souhlas vlastníka objektu s rekonstrukcí

Vlastník objektu: **František Šturma**
RČ: 54 10 02/2134
Holašovice č.22
373 84 Dubné

Zhotovitel: **PRECIS CZ a.s.**
U Habrovky 247/11
140 00 Praha 4
IČ: 27117235, DIČ: CZ27117235
Zastoupení: Radkem Maxou, členem představenstva

Objednatel: **Obec Jankov**
Jankov 46
373 84 Dubné
IČ: 00245020
Zastoupení: Ing.Janem Jílkem, starostou obce

Vlastník objektu Holašovice č.p.22, František Šturma svým podpisem potvrzuje, že souhlasí s provedením rekonstrukce střechy části hospodářského stavení blíže specifikovanou ve smlouvě o dílo jejíž nedílnou součástí je tato příloha.

V Holašovicích dne 20.7.2010

.....
František Šturma
RČ: 54 10 02/2134
bytem Holašovice č.22

.....
PRECIS CZ a.s.
U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4
zastoupená Radkem Maxou

.....
OBEC JANKOV
Jankov 46, 373 84 Dubné, IČ: 00245020
zastoupená: Ing.Janem Jílkem

PRECIS CZ a.s. (4)
U Habrovky 247/ 11, 140 00 Praha 4
pobočka Haklovy Dvory 2021
370 05 České Budějovice
IČ: 271 17 235 DIČ: CZ27117235

OBEC JANKOV

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava stodoly historického statku Holašovice č.22	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Holašovice
		IČO	DIČ
Objednavatel			
Projektant			
Zhotovitel	PRECIS CZ a.s.		

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
2007020j	Vladimír Jirásek	10.11.2009

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas	0		13	Zařízení staveniště	0,00%	0
2		Montáž	28 800	9	Bez pevné podl.	0		14	Mimostav. doprava		14 960
3	PSV	Dodávky	54 897	10	Kulturní památka	0		15	Územní vlivy	0,00%	0
4		Montáž	525 074	11		0		16	Provozní vlivy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatní	0,00%	0
6		Montáž	0					18	NUS z rozpočtu		0
7	ZRN (ř. 1-6)		608 771	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		14 960
20	HZS		0	21	Kompl. činnost	0		22	Ostatní náklady		0

D	Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22		623 731,15
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	623 731,15 DPH	124 746,30
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**748 477,45**

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednavatele	0
28	Klouzavá doložka	0
29	Zvýhodnění + -	0

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

PRECIS CZ a.s. (2)
U Habrovky 247/11, 140 00 Praha
pobočka Haklovy Dvory 202/1
370 05 České Budějovice
IČ: 271 17 235 DIČ: CZ27117235

ROZPOČET

Stavba: Oprava stodoly historického statku Holašovice č.22

Objekt:

Část:

Objednavatel:

Zhotovitel: PRECIS CZ a.s.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Vladimír Jirásek

Datum: 10.11.2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**28 800,00**
	9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**28 800,00**
1	941955004	Práce za pomoci montážní plošiny	hod	64,000	450,00	28 800,00
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**579 971,15**
	762	**Konstrukce tesařské**				**196 781,96**
2	762081110	Vyrovnání střechy spádovými klíny z 35%	m2	539,775	30,00	16 193,25
3	762081120	Vyrovnání hřebene přiložemi nebo podložkami	m	43,500	42,50	1 848,75
4	76208113,	Podepření a vyheverování stávajícího krovu	m2	56,100	54,00	3 029,40
5	762331952	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy přes 450 cm2 délky do 5 m	m	151,000	135,00	20 385,00
6	762332934	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m	151,000	325,00	49 075,00
7	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I délka 4 - 6 m	m3	4,252	5 750,00	24 449,00
8	762342214	Zřízení laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	539,775	48,00	25 909,20
9	605141010	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m3	4,858	5 683,00	27 608,01
10	762342811	Demontáž laťování střech z latí při osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	539,775	22,50	12 144,94
11	762795000	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž prostorových vázaných konstrukcí	m3	9,110	630,00	5 739,30
12	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,580	1 863,82	10 400,11
	764	**Konstrukce klempířské**				**52 053,56**
13	764331230	Lemování Pz plech zdí tvrdá krytina rš 330 mm	m	20,200	230,00	4 646,00
14	764352203	Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	73,500	255,00	18 742,50
15	764352212	Montáž žlab Pz podokapní - čela půlkruhová	kus	10,000	47,00	470,00
16	553445520	čelo k falcování dle DIN 18 461 330 mm pozink	kus	10,000	16,00	160,00
17	764352213	Montáž žlab Pz podokapní - rohy půlkruhové	kus	2,000	40,50	81,00
18	553445270	roh 330 mm pozink	kus	2,000	260,00	520,00
19	764359211	Žlab Pz kotlík kónický - trouba D do 100 mm	kus	9,000	195,00	1 755,00
20	764392250	Střešní prvky Pz - úžlabí rš 660 mm	m	12,000	280,00	3 360,00
21	764392280	Střešní prvky Pz - úžlabí rš 1300 mm	m	11,500	380,00	4 370,00
22	764454202	Odpadní trouby Pz kruhové D 100 mm	m	54,000	265,00	14 310,00
23	764456242	Montáž Pz kolena horní kruhová D 100 mm	kus	9,000	50,00	450,00
24	553443480	koleno 72° dle DIN 18461 100 pozink	kus	18,000	80,00	1 440,00
25	764456252	Montáž Pz kolena výtok kruhová D 100 mm	kus	9,000	25,50	229,50
26	553443480	koleno 72° dle DIN 18461 100 pozink	kus	9,000	80,00	720,00
27	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,560	512,54	799,56
	765	**Krytiny tvrdé**				**331 135,63**
28	765313111	Krytina keramická TONDACH jednoduchá střecha taška drážková Univerzál 12	m2	539,775	476,00	256 932,90
29	765313325	Krytina keramická TONDACH hřeben z hřebenáčů hladkých do malty	m	32,000	560,00	17 920,00
30	765313425	Krytina keramická TONDACH nároží z hřebenáčů hladkých do malty	m	11,500	610,00	7 015,00
31	765313690	Krytina keramická TONDACH přiřezání a uchycení tašek drážkových	m	137,400	90,00	12 366,00

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
32	765399931	Keramická krytina omazání kolem komínů, světlíků a lemování střecha jednoduchá	m	202,600	77,50	15 701,50
33	998765202	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 12 m	%	5,330	3 977,53	21 200,23
		Celkem				608 771,15