



300 VÝŠKOVÝ VÝKRES PRO ČL. PLOŠE 400x400 A ČL. PLOŠE 500x500 (viz. výš. výkres řím.)

VARIANTA NÁTĚR - Z VNĚJŠÍ STRANY OBJEKTU

- ŽELBET KČE
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ELASTICKÁ ŠTĚRKOVÁ IZOLACE
- OCHRANÁ POLYPROPYLENOVÁ TEXTILIE

SPOTŘEBA = 1,5 LTR / M²

SPOTŘEBA = 1 M² / M² (POUZE VE STYKU SE ZEMINOU)

VARIANTA HYDROIZ. PÁRY - Z VNĚJŠÍ STRANY OBJEKTU:

- ŽELBET KČE
- POVLAKOVÁ KOTVENÁ, NEBO NATAVOVACÍ HYDROIZOLAČNÍ PÁRY S NATAVENÍM NA PNT
- GEOTEXTILIE (POUZE VE STYKU SE ZEMINOU)

VARIANTU ZVOLIT NA ZÁKLADĚ SKUTEČNĚ ZJIŠTĚNÉ AGRESIVITY SPODNÍ VODY !!!

PRO POTŘEBU VÝKAZU VÝMĚR SE UVAŽUJE S HYDROIZOLACÍ DO VÝŠKY U.T.

V PŘÍPADĚ NUTNOSTI ODTÁVKY ČOV A VYČERPÁNÍ VOD Z NÁDRŽÍ ČOV BUDE NUTNO Z TRVALÉ ČERPAČÍ STUDNY ZČERPÁVAT PŘÍPADNOU SPODNÍ VODU.

POZNÁMKA:

- PROSTUPY DLE VÝKRESŮ TVARŮ

- PŘED VÝKOPOVÝMI PRACEMI BUDE SKRYTÁ VRCHNÍ VRSTVA ZEMINY V TL. 100 mm A PO SKONČENÍ PRACÍ DOJDE K NAVRÁCENÍ A OBNOVĚ STÁVAJÍCÍHO TRAVNĚHO POROSTU

- HUTNĚNÍ VRSTEV BUDE PROVÁDĚNO MAX PO 300 mm

- MAXIMÁLNÍ UŽITNÉ ZATÍŽENÍ Z.B. STROPU NAD USKLADŇOVACÍ NÁDRŽÍ = 300 kg/m², OBSLUŽNÝCH LÁVEK A ZAKRYTÍ KALOVÝCH JÍMEK 350 kg/m² - NAD SPODNÍ STAVBOU

- V MÍSTĚ STAVBY BYL PROVEDEN GEOLOGICKÝ PRŮZKUM. JEDNÁ SE O VRT J1. NARAŽENÁ A USTÁLENÁ HLADINA PODZEMNÍ VODY JE V 1,70 M POD P.T.

VRT J1:	0,00 - 0,30	HLÍNA PÍŠČITÁ, TMAVĚ HNĚDÁ
	0,30 - 0,60	PÍSEK, STŘEDNĚ ULEHLÝ, SVĚTLE ŠEDOHNĚDÝ
	0,60 - 1,70	JÍL PÍŠČITÝ, MĚKKÝ AŽ TUHÝ, ŠEDÝ
	1,70 - 3,30	PÍŠČITÝ ŠTĚRK, STŘEDNĚ ULEHLÝ AŽ ULEHLÝ, ŠEDÝ
	3,30 - 3,80	ELUVIUM GRANULITU, ULEHLÉ, VLHKÉ, ŠEDÉ
	3,80 - 4,50	GRANULIT, ZCELA ZVĚTRALÝ AŽ SILNĚ ZVĚTRALÝ, ŠEDÝ

NA ZÁKLADĚ TĚCHTO DÍLČÍCH INFORMACÍ BYLA PŘEDBĚŽNĚ NAVRŽENA PAŽENÁ ZE ŠTĚTOVIC. VE DNĚ BUDE VYHLoubENA A OSAZENA TRVALÁ ČERPAČÍ STUDNA A PŘÍPADNĚ OSAZENA DALŠÍ DOČASNÁ POMOCNÁ ČERPAČÍ JÍMKA (V PROTIHLĚL. ROHU) PRO MOŽNOST PRŮNIKU PODZEMNÍ VODY DO VÝKOPU NEBO ČERPÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD.

DLE VÝHLÁŠKY Č. 499/2006 SB. NEJÍ SOUČÁSTÍ PROVÁDĚCÍ PO NÁVRH PAŽENÍ A ROZEPŘENÍ VÝKOPOVÝCH JAM, RÝH, JÍMEK A ŠTĚTOVÝCH STĚN, A JSOU PLNĚ V KOMPETENCI ZHOTOVITELE STAVBY. SAMOSTATNÝ NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ STAVBY BUDE ZPRACOVÁN ODBORNĚ ZPŮSOBILOU OSOBOU - SUBDODÁVKOU VYBRANÉHO ZHOTOVITELE STAVBY.

NÁDRŽ MŮŽÍ BÝT PO CELOU DOBU PRÁCE NA SPODNÍ STAVBĚ ZABEZPEČENA PROTI VYPLAVÁNÍ!!! PŘI PŘEVZETÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY JE NUTNÁ ÚČAST STATIKA A GEOLOGA.

V PŘEBĚHU VÝKOPOVÝCH PRACÍ NEBO PŘI PŘEVZETÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY STATIKEM A GEOLOGEM MŮŽE DOJÍT K PŘEHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZALOŽENÍ STAVBY (NAPŘ. DOPLNĚNÍ ŠTĚRKOVÉ STABILIZAČNÍ VRSTVY APOD.). PŘÍPADNĚ ZMĚNY MUSÍ BÝT PO ODSOUHLAŠENÍ STATIKEM A GEOLOGEM ZAPISÁNY VE STAVEBNÍM DENÍKU A PO ODSOUHLAŠENÍ INVESTOREM STAVBY VYÚČTOVÁNY JAKO VÍCE NEBO MĚNĚ PRÁCE.

JSOU - LI VE VÝKRESOVĚ DOKUMENTACI ODKAZY NA OBCHODNÍ JMÉNO (KONKRÉTNÍ VÝROBEK), PROJEKTANT V SOULADU S §44 ODS. 9 ZÁKONA Č. 137/2006 SB. PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY ODOBŇNÝCH ŘEŠENÍ S TÍM, ŽE UVEDENÝ VÝROBEK JE NUTNO CHÁPAT JAKO MINIMÁLNÍ TECHNICKÝ STANDARD.

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU VÝHLÁŠKY Č. 499/2006 SB. A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRAŽUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ PRO JEDNOTLIVÉ VÝROBKU. U VŠECH POUŽÍVANÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ JE OD DODAVATELŮ VYŽADOVÁNO UJASNĚNÍ O VYDÁNÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ* PODLE USTANOVENÍ §13 ODS. 5 ZÁKONA Č. 21/1997 SB. VE ZNĚNÍ POZDEJŠÍCH PŘEDPISŮ.

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- OBVYP Z VYTĚŽENÉ ZEMINY - HUTNĚNÍ MAX PO 300 mm
- BETON C 30/37 - XC4, XD2, XF3, XA2, DLE ČSN EN 12618-1, KONSTRUKČNÍ BETON VODOUSTAVNĚNÍ SE STUPNĚM MRAZUZDORNOSTI T 100
- DODATEČNĚ HEBETONOVANÉ DNĚ A DOBAZOVACÍ NÁDRŽE C 30/37 - XC4, XD2, XF3, XA2, DLE ČSN 208-1 SPÁDOVÉ DNĚ DOBAZOVACÍ NÁDRŽE BUDOU PROVÁDĚNY S ROZPTÝLENOU VÝZTUŽÍ S TVRZENÝM PОВRCHEM
- V EXTERÉRU - ZÁKLADOVÉ PATKY, DOBĚTONOVÁNÍ A POD. - C30/37-XC1
- ZDÍVO OBVODOVÉ NOSNÉ V TL. 400 mm Z CIEHLNÝCH BLOKŮ (400 x 247 x 238 mm) TŘÍDY P15 MRAZUZDORNĚ, VČETNĚ DOPLŇKOVÝCH ČIHEL, NA ZDÍČÍ MALTU 10,0 MPa V PLNĚ PLOŠE A V TL. 12 mm. PŘÍPADNĚ MOHOU BÝT POUŽITÝ BROUŠENÉ ČIHLY NA SYSTÉMOVOU TENKOVSTVOU MALTU, NEBO PĚNU DRYFIX.
- ZDÍVO VNITŘNÍ PŘÍČKOVÉ V TL. 80 mm Z CIEHLNÝCH BLOKŮ (80 x 467 x 240 mm) TŘÍDY P10, NA ZDÍČÍ MALTU 10,0 MPa V PLNĚ PLOŠE A V TL. 12 mm.
- KOMPOZITNÍ NOSNÍK LÁVEK
- KOMPOZITNÍ POROROŠTOVÉ LÁVKY V=30MM
- KOMPOZITNÍ ZÁBRADLÍ
- DŘEVĚNÉ PRVKY - VÝPIS PRVKŮ VIZ. PŮDORYS KROVU

VYSVĚTLIVKY

- K.02 ○ZNAČENÍ VÝROBKŮ PSV - VIZ TABULKY VÝROBKŮ PSV
- P.02 ○ZNAČENÍ PROSTUPŮ

± 0,000 = 471,360

SO-03

VAK projekt s.r.o. B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Tel.: 602 150 148; Email: vakprojekt@vakprojekt.cz, www.vakprojekt.cz

ZODP. PROJEKTANT ING. PETR KOHOŮTEK	VYPRACOVAL ING. JAN BROŽ	KRESLIL ING. JAN BROŽ	VEDOUCÍ ÚTVARU ING. PUDIL JIŘÍ	KOPIE ČÍSLO
OKRES České Budějovice (Jihočeský kraj)	MÍSTO STAVBY Obec Jankov, k.ú. Jankov u Českých Budějovic (368788)	INVESTOR Obec Jankov, Jankov 46, 373 84 Dušňov	NÁZEV AKCE Kanalizace a ČOV Jankov	STUPEŇ PROJEKTU PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)
Datum projektu VI/2017				Formát výkresu 8x A4
Měřítko 1:50				Č. výkresu D1.03-06