



VÝPIS MATERIÁLU:

DŘEVĚNÝ SEDLOVÝ PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK a 900 mm ($l=6850$ mm, $v=2103$ mm) - ks 11

PŘÍPADNÉ NADVÝŠENÍ VAZNÍKŮ VE STŘEDU - DLE VÝROBCE.

DODÁVKA KOMPLETNÍ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ VČETNĚ VŠECH PRVKŮ ZAVĚTROVÁNÍ MONTÁŽNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.

- VAZNÍKY JSOU URČENY URČENY PRO II. SNĚHOVOU OBLAST A II. VĚTOVOU OBLAST.

- STŘEŠNÍ KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA Z DŘEVĚNÝCH SBĚJENÝCH PŘÍHRADOVÝCH VAZNÍKŮ PROVEDENÉM VE TVARU SEDLOVÉ STŘECHY. VAZNÍKY BUDOU PROVEDENY Z FOŠEN SE STYČNÍKOVÝMI DESKAMI S PROLISOVANÝMI TRNY. VLHKOST MONTOVANÉHO ŘEZIVA NESMÍ PŘEKROČIT 18%, POUŽITÉ DŘEVO NESMÍ BÝT ZABUDOVÁNO SE ZBYTKY KŮRY A LÝKA. DODÁVKA VAZNÍKŮ VČETNĚ DVOJNÁSOBNÉ IMPREGNACE, ZAVĚTROVÁNÍ, KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.

- PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA MONTÁŽE 2 DNY.

- STATICKÝ NÁVRH VAZNÍKŮ VČETNĚ PROFILŮ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A SYSTÉMU SPOJOVÁNÍ DLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBCE VAZNÍKŮ.

- VAZNÍKY BUDOU PŘÍMO KOTVENY DO POZEDNÍHO VĚNCE, PŘÍPADNĚ NA POZEDNÍ FOŠNU.

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRADUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO JEDNOTLIVÉ VÝROBKY.

U VŠECH POUŽÍVANÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ JE OD DODAVATELŮ VYŽADOVÁNO "UJIŠTĚNÍ O VYDÁNÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ" PODLE USTANOVENÍ PARAGRAF 13, ODS. 5, ZÁKONA č. 22/1997 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

± 0,000 = 471,360

SO-03

VAK projekt s.r.o. B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Tel.: 602 150 148; Email.: vakprojekt@vakprojekt.cz, www.vakprojekt.cz

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	VEDOUCÍ ÚTVARU	KOPIE ČÍSLO
ING. PETR KOHOUTEK	ING. JAN BROŽ	ING. JAN BROŽ	ING. PUDIL JIŘÍ	
OKRES České Budějovice (Jihočeský kraj)				STUPEŇ PROJEKTU
MÍSTO STAVBY Obec Jankov, k.ú. Jankov u Českých Budějovic (386700)				PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)
INVESTOR Obec Jankov, Jankov 48, 373 84 Dubné				DATUM PROJEKTU VI./2017
NÁZEV AKCE				FORMÁT VÝKRESU 2x A4
Kanalizace a ČOV Jankov				MĚŘÍTKO 1:50
				STAVEBNÍ OBJEKT SO-03 - ČIŠTÍRNA ODPADNÍCH VOD
OBSAH VÝKRESU PŮDORYS KROVU				

