



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 536 - § 565 znění zákona č.513/1991 Sb
obchodního zákoníku – v platném znění po novelizaci

Číslo smlouvy u zhotovitele:

2024/10

Číslo smlouvy u objednatele:

2010/001

1. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Jankov

Jankov 46

373 84 Dubné

Zastoupená: Ing. Janem Jílkem, starostou obce

IČ: 00245020

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č.úctu: 104 104 250/0300

tel: +420 387 982 133

email: obec.jankov@volny.cz

„Dále jen objednatel“

Zhotovitel:

Povltavská stavební společnost s.r.o.

Nádražní 265

381 01 Český Krumlov

Zastoupení: Miroslavem Jedličkou, jednatelem

IČ: 60850213

DIČ: CZ 60850213

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Český Krumlov

č.úctu: 612206843/0300

tel: +420 380 711 358

email: info@povltavska.cz

„Dále jen objednatel“

2. Předmět smlouvy

1. Předmět díla: „Oprava budovy hasičské zbrojnice v Jankově“

2. Adresa stavby:
obec Jankov, budova hasičské zbrojnice

3. Specifikace díla:

- a) jednotlivé části díla jsou určeny zadáním objednatele skládající se z veškerých prací k potřebné realizaci výše uvedeného díla. Dokumentaci předal objednatel v jednom vyhotovení při uzavření smlouvy. Práce budou prováděny dle pracovního postupu a časového harmonogramu určeného objednatelem.

3. Doba plnění

1. Zhotovitel provede dílo v době od **04/2010** do **07/2010**
2. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli stavební připravenost do **min.do 7 pracovních dnů před zahájením stavby**

4. Cena díla

1. V souladu se zákonem č.526/90 Sb.o cenách se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v oddílu II.této smlouvy, a to ve výši:

Cena za zhotovení díla:
DPH 20%

572 362,00 Kč
114 472,00 Kč

Cena celkem

686 834,00 Kč

Cena díla je smluvními stranami určena dle rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Tato cena je pevná a neměnná po celou dobu realizace díla.

2. Platební podmínky:
Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli fakturu vystavenou na základě předání a převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel se zavazuje zaplatit faktury do 21 dnů po jejím doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu jejího odeslání.

5. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese do předání a převzetí zhotovitel.

6. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (pověřeného pracovníka) p. Romana Hláška povede stavební deník a u tohoto pracovníka bude také uložen. Jmenovaný pracovník bude do stavebního deníku zapisovat údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet pan(i) Ing.Jan Jílek a Radek Maxa. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do 3 dnů, jinak se má za to, že údaj zapsaný je pravdivý. Případné rozpory budou ve lhůtě 5 dnů řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy. Pouze tyto osoby mohou také zápisy ve stavebním deníku měnit tuto smlouvu o dílo. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí díla.
2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím níže uvedených pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla.

Pracovník: Ing.Jan Jílek, starosta obce

Pracovníci: František Řezníček, pověřený zastupitel obce

Na pracoviště mohou vstupovat jen tito pověřeni pracovníci objednatele.

3. Veškerá veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle právních předpisů k provádění práce zabezpečuje zhotovitel.
4. Veškeré změny projektové dokumentace znamenající změnu dohodnutého díla musí být písemně odsouhlaseny osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy (případně též zpracovatelem resp.zhotovitelem projektové dokumentace).

5. Veškeré vícepráce znamenají změnu smlouvy a musí být proto písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to buď zápisy ve stavebním deníku nebo na samostatných listech jako dodatky ke smlouvě.
6. Likvidaci vzniklého odpadu zajišťuje zhotovitel.

7. Zásady bezpečnostního chování, práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Zástupce zhotovitele provedl před nástupem pracovníků zhotovitele kontrolu budoucího staveniště z hlediska BOZP a PO a zjistil, že pracovníci nejsou ohroženi provozem stavby a budoucí pracoviště je zajištěno přístupovými cestami a osvětlením.
2. Zástupce objednatele seznámil zhotovitele s příslušnými předpisy BOZP a PO, které jsou pro předávané pracoviště závazné. Zástupce zhotovitele byl seznámen zejména s přístupovými cestami na pracoviště, s vymezením prostoru pracoviště, hlavním vypínačem a uzávěry.
3. Zástupce zhotovitele je povinen poučit své pracovníky o zákazu svévolného vzdalování se z předaného staveniště, vstupu do jiných částí stavby, používání strojního zařízení a vybavení bez vědomí objednatele, provádět svářečské práce bez povolení objednatele.
4. Zástupce zhotovitele převzal odpovědnost za zajištění bezpečnosti objektů zařízení staveniště a příslušného stavebního objektu, které jim byly předány do užívání.
5. Zástupce zhotovitele zajistí na svém pracovišti pořádek a čistotu. Odpady a zbytky materiálů (nečistoty) vzniklé jeho činností bude průběžně odstraňovat a veškeré nakládání s odpady bude provádět v souladu se zákonem o odpadech.
6. Zástupce zhotovitele prohlašuje, že jeho pracovníci budou dodržovat při veškerých pracích bezpečnostní předpisy a normy související s těmito pracemi (viz dále) a vybaví své pracovníky všemi ochrannými pracovními prostředky, příslušujícími pro dané práce.
7. Objednatel seznámil zhotovitele s důsledným dodržováním povinností k ochraně životního prostředí ve smyslu platných právních předpisů.
8. Přijímající se zavazuje nahradit škodu vzniklou na převzatém pracovišti (zejména dokončené části díla) předávajícímu či třetí osobě.
9. Zhotovitel je povinen doložit objednateli rozsah všech svých pojistek.

Vymezení úkolů v oblasti BOZP a PO

Zhotovitel se zavazuje:

- 1) Při plnění díla dodržovat pravidla bezpečné práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí, a to zejména:
 - ♦ Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, především § 101 - 108.
 - ♦ Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
 - ♦ Nařízení vlády 591/2006 Sb. v platném znění, Povinnosti vyplývající z bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, např. školení pro práce ve výškách, zdravotní prohlídky
 - ♦ Nařízení vlády 362/2005 Sb. upravující práce ve výškách.
 - ♦ Nařízení vlády 101/2005 Sb. upravující požadavky na pracoviště
 - ♦ Vyhlášku ČÚBP č.50/78 Sb., v platném znění, o odborné způsobilosti v elektrotechnice, zvláště § 3 a 4.
 - ♦ Zákon č.133/85 Sb., o požární ochraně v platném znění.
 - ♦ Vyhlášku č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahlížení živců v tavných nádobách.
 - ♦ Zákon č.17/92 Sb., o životním prostředí, v platném znění.
 - ♦ Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění
 - ♦ Zákon č.356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích v platném znění.
 - ♦ Zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění
 - ♦ Nařízení vlády č.502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 - ♦ Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) v platném znění.
 - ♦ Příkazy a požadavky objednatele k zajištění BOZP a PO, které mu budou v případě potřeby sděleny.
- 2) Na požádání odpovědného zaměstnance objednatele nebo jeho pověřené osoby předloží doklady o odborné způsobilosti svých zaměstnanců a technickém stavu strojů a zařízení používaných k provedení díla.
- 3) Na požádání odpovědného zaměstnance nebo pověřené osoby umožní zhotovitel provedení kontroly dodržování předpisů BOZP a PO na předaném pracovišti.
- 4) Seznámí odpovědného zaměstnance objednatele s riziky prováděných činností, které se dotýkají zaměstnanců objednatele.
- 5) Zhotovitel má povinnost upozornit na ně či odstranit potencionální příčiny vzniku pracovního úrazu.

Objednatel se zavazuje, že:

- 1) Určí zaměstnance, kteří se mohou pohybovat na předaném pracovišti (netýká se společných pracovišť) a oznámí jejich jména zhotoviteli.
- 2) Seznámí odpovědného zaměstnance zhotovitele s riziky činností prováděných zaměstnanci objednatele (týká se společných pracovišť).

Vytipování základních rizik a ohrožení při činnostech na uvedené stavbě :

1) Staveniště

- pád na staveništních komunikacích, podlahách, žebříkách apod.
- zakopnutí, podvrknutí, naražení nohy na nerovném terénu

- propíchnutí chodidla
- uklouznutí při chůzi v terénu
- pád do prohlubně, jam, otvorů apod.
- pád, sesunutí, rozbití skladovaného materiálu

- | | | |
|---------------------|--|---|
| 2) Práce ve výškách | - pád osob do hloubky | - pád materiálu a nářadí z výšky |
| 3) Výkopové práce | - zavalení, zasypání osob
- pád osob do výkopu | - ohrožení podzemním vedením – ochranné pásmo |
| 4) Stavební stroje | - práce a pohyb osob v nebezpečném prostoru stroje | |
| 5) Jeřáby | - práce a pohyb osob v nebezpečném prostoru jeřábu a přepravovaného břemene | |
| 6) El.zařízení | - úraz elektrickým proudem při práci v blízkosti staveništních rozvodů (poškození el.zařízení) a práci s el.nářadím | |
| 7) Chemické látky | - manipulace a skladování chemických látek, nebezpečí vystavení osob účinkům chemických látek a chemických přípravků | |
| 8) Doprava | - zachycení dopravním prostředkem | |
| 9) Práce s nářadím | - práce a pohyb osob v nebezpečném prostoru nářadí | - úlet opracovávaného materiálu |
| 10) Sváření | - ohrožení zářením vznikajícím při svařování
- popálení osob, rozstřík kovu, úpal okují, úlomky strusky | - nebezpečí vzniku požáru |

Vzhledem k uvedeným rizikům jsou zaměstnanci povinni respektovat, užívat, nepoškozovat a neodstraňovat instalovaná bezpečnostní zařízení, používat předepsané OOPP, řídit se pokyny nadřízeného pracovníka. Při veškeré činnosti musí zaměstnanci dodržovat obecně platné bezpečnostní předpisy.

8. Povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a době.
2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele 5 dnů před dohodnutým (případně dle smlouvy posunutým) termínem plnění k převzetí díla. Objednatel je povinen ve sjednaném termínu dílo převzít v místě provádění a potvrdit svým podpisem předávacího protokolu správnost a úplnost provedeného díla.
3. Objednatel souhlasí s převzetím dokončení díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění.

9. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** a to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen zaplatit smluvní pokutu, jestliže porušení povinnosti včasného nedokončení bude na straně objednatele. O tomto však musí být uveden oboustranně potvrzený zápis s vyčíslením dnů ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zaplatit objednateli smluvní pokut ve výši **3.000,-Kč** a to za každý započatý den prodlení.
3. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení.

10. Jiná ujednání

1. Nesplnění ujednání o závazcích objednatele zakládá zhotoviteli právo na okamžité odstoupení od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na zaplacení smluvní pokuty.
2. Sjednaný termín plnění se prodlužuje o dny, ve kterých nebude možno pro nepřízeň počasí (např.děšť, mráz atp.) pokračovat v provádění díla. Údaj o této skutečnosti bude zapsán zhotovitelem ve stavebním deníku a jeho věrohodnost potvrzena objednatelem nebo třetí nezávislou osobou. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného postupu prací zhotovitele pro překážky ležící na straně objednatele.
3. V případě vyšší moci je každá smluvní strana po dobu trvání okolností majících povahu vyšší moci zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto smlouvou kteréhokoli ze smluvních stran, bude tolerováno a tato strana nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem některé z příčin uvedených níže. Vznik okolností působících vyšší moc je každá smluvní strana povinna druhé smluvní straně neprodleně oznámit. Za vyšší moc se považují zejména živelné události, svévolné jednání třetích osob, nebo jakákoli jiná podobná příčina.

11. Záruka na dílo


1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací (díla) dle této smlouvy po dobu **36 měsíců** od data předání a převzetí objednateli. Ostatní použité jednotlivé materiály mají svou specifickou záruční lhůtu stanovenou příslušným výrobcem či normou. Tyto jsou platné pro tuto dobu.
Případná reklamáce vad musí být provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady, jím uznané, ve lhůtě **10-ti pracovních dnů** od doručení reklamáce objednatelem. V případě havárie je tato lhůta snížena na **3 pracovní dny**.

12. Ostatní ujednání

1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích s tím, že 2 výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem oboustranného podpisu osobami uvedenými v záhlaví této smlouvy.
4. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy jež pozbyla platnosti.
5. Plnění povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo může být zahájeno až po přidělení dotace od. V případě nepřidělení dotace, či jejího zkrácení, si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jankově dne, 20. 4. 2010

V Českém Krumlově, 18. 4. 2010


Ing. Jan Jilek
starosta obce




Miroslav Jedlička
jednatel společnosti

Povítavské stavební společnost s.r.o.
Nádražní 245, 381 01, Český Krumlov
IČO: 608 50 213, DIČ: CZ60850213 
reg. O.R. v Českých Budějovicích
oddíl C vložka 4101

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Hasičská zbrojnice Jankov		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2024	Oprava budovy hasičské zbrojnice Jankov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Povltavská stavební spol. s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	185 706	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	320 436	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	60 720	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	566 862	Zařízení staveniště	5 500
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	566 862	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	572 362	Ostatní náklady celkem	5 500
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %		572 362 Kč
DPH		20,0 %		114 472 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				686 834 Kč

Poznámka :

Stavba :	2024 Oprava budovy hasičské zbrojnice Jankov	Rozpočet :
Objekt :	01 Hasičská zbrojnice Jankov	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 Světelná signalizace	16 423	0	0	0	0
31 Zdi podpěrné a volné	13 080	0	0	0	0
34 Stěny a příčky	13 789	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	74 192	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	9 509	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	14 490	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	7 974	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	10 516	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	2 953	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	12 398	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	32 093	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	44 476	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	15 973	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	114 308	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	107 741	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	4 806	0	0	0
784 Malby	0	1 039	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	60 720	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	10 382	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	185 706	320 436	0	60 720	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	506 141	0
Oborová přírážka	0	0,0	506 141	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	506 141	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	506 141	0
Zařízení staveniště	5 500	0,0	566 862	5 500
Provoz investora	0	0,0	566 862	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	566 862	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	566 862	0
CELKEM VRN				5 500

Položkový rozpočet

Stavba :	2024 Oprava budovy hasičské zbrojnice Jankov	Rozpočet: 0
Objekt :	01 Hasičská zbrojnice Jankov	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 01		Světelná signalizace				
1	122201101R00	Odkopávka nezapažená tř.3 100m3	m3	3,54	836,00	2 959,44
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku do 1000m	m3	3,54	277,50	982,35
3	167101101R00	Nakládání výkopku do 100m3	m3	3,54	171,00	605,34
4	175101101R00	Obsyp kamenivem bez prohození sypaniny	m3	3,54	561,00	1 985,94
5	592175090	obrubník BEST-LINEA 50x8x25	kus	31,00	62,28	1 930,68
6	916561111R00	Osazení záhon obrub B zn2 s opěrou	m	29,50	151,50	4 469,25
7	175100R001	kačírek	m3	3,54	986,00	3 490,44
	Celkem za	01 Světelná signalizace				16 423,44
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				
8	310238211R00	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,50	4 315,00	2 157,50
9	314291129R00	Zdivo komínové z cihel šamotových 30 na MC 10	m3	0,63	12 650,00	7 906,25
10	316381117R00	Komínové krycí desky z betonu s přesahy tl. 120mm	m2	0,36	2 684,00	966,24
11	31701 Rpoložka	Drobné zednické práce neobsažené v položkách	HZS	5,00	250,00	1 250,00
12	58911102.VL01	Materiál nezakalkulovaný v položkách	Kč	800,00	1,00	800,00
	Celkem za	31 Zdi podpěrné a volné				13 079,99
Díl: 34		Stěny a příčky				
13	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm	m2	13,54	651,00	8 816,49
14	349231811RT2	Přízdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm s použitím maltové směsi Knauf	m2	3,10	1 604,00	4 972,40
	Celkem za	34 Stěny a příčky				13 788,89
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
15	612421999R00	Oprava vápen.omítek vnějš.stěn do 20 % pl. - hladkých	m2	179,81	168,00	30 208,08
16	612425931R00	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	9,71	386,00	3 748,06
17	612495200R00	Oprava omítek vnějších rovných, pouze štuk z 50%	m2	170,10	55,00	9 355,50
18	622471317R00	Nátěr vnějších stěn AKRONÁT slož 2	m2	173,48	178,00	30 880,15
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				74 191,79
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
19	631312611R00	Mazanina betonová tl. 15 cm B 20	m3	1,69	3 475,00	5 879,70
20	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 5,0 mm, oka 150/150 mm	t	0,06	28 810,00	1 797,74
21	631571003R00	Násyp ze šterkopisku 0 - 32, zpevňující	m3	1,76	1 039,00	1 831,24
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				9 508,68
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
22	941941031R00	Montáž lešení 1 řad s podlahami š 1m h 10m	m3	115,00	54,70	6 290,50
23	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití	m3	115,00	38,00	4 370,00
24	941941831R00	Demontáž lešení 1 řad s podlahami š 1m h 10m	m3	115,00	33,30	3 829,50
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				14 490,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
25	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	177,21	45,00	7 974,45
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7 974,45
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
26	906 T00	Drobné nekalkulované bourací práce HZS	hod	10,00	200,00	2 000,00
27	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	2,42	103,00	248,75
28	965041341R00	Bourání mazanin škvárbet.tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	1,76	2 525,00	4 450,31
29	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	1,76	292,00	514,65
30	967031142R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MC	m2	5,80	137,00	794,60
31	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	7,00	7,00	49,00
32	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	6,84	180,00	1 231,20
33	968072455R00	Vybourání dveřních zárubní pl. do 2 m2 bez rozlišení materiálu	m2	2,20	267,50	588,50
34	968326741R00	Bourání komínů z cihelného zdiva postupným rozebíráním	m3	0,63	807,00	504,38

Položkový rozpočet

Stavba :	2024 Oprava budovy hasičské zbrojnice Jankov	Rozpočet: 0
Objekt :	01 Hasičská zbrojnice Jankov	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	968063111T1	Vybourání dřevěných parapetů okna stávající	bm	5,40	25,00	135,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				10 516,38
Díl: 97		Prorážení otvorů				
36	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 20 %	m2	31,62	18,60	588,13
37	978015241R00	Otlučení omítek vnějších vápenocement.stěn do 20 %	m2	170,10	13,90	2 364,39
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				2 952,52
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
38	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	22,46	552,00	12 397,92
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				12 397,92
Díl: 713		Izolace tepelné				
39	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	37,20	23,20	863,04
40	713131199RT1	Izolace tepelná mezi krokve na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	70,68	70,40	4 975,87
41	713191100V3	Položení izolační fólie včetně lepenky A330H	m2	37,20	55,50	2 064,60
42	63151434T1	Deska z minerální plsti Orsil ORSTROP tl. 180 mm	m2	37,94	208,62	7 915,88
43	63151439T4	Deska z minerální plsti Orsil ORSIK tl. 180 mm	m2	72,09	225,70	16 271,53
44	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,00	675,00	2,26
	Celkem za	713 Izolace tepelné				32 093,17
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
45	605141010	řezivo jehličnaté lať	m3	2,48	5 051,47	12 517,54
46	611913200	obložení palubkové smrk tl 18mm š 105	m2	26,36	164,28	4 330,09
47	762332113U00	Oprava nebo výměna vázaných krovů odhad	soub	1,00	7 708,22	7 708,22
48	762341660U00	Montáž bednění štítových okapových říms z palubek	m2	22,92	225,99	5 179,69
49	762342214U00	Zřízení laťování na střeších jednoduchých do os.vzdálenosti 360mm	m2	136,02	35,82	4 872,24
50	762342216U00	Zřízení laťování na střeších jednoduchých do os.vzdálenosti 600mm	m2	206,70	20,27	4 189,81
51	762342811R00	Demontáž laťování střeš z latí	m2	136,02	13,51	1 837,63
52	762343811R00	Demontáž bednění okapů a štítových říms z prken hrubých tl. do 32 mm	m2	22,92	36,65	840,02
53	762795000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro MTŽ vázaných kci	m3	2,56	516,80	1 322,80
54	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	427,98	3,92	1 677,68
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				44 475,72
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
55	231533100	tmel Silirub P po 310 ml elastický odolný UV záření	kus	6,00	130,55	783,30
56	553443480	koleno 72st. DIN 18461 100 pozink	kus	4,00	102,41	409,64
57	553445270	roh vnější 330mm pozink	kus	4,00	300,30	1 201,20
58	553445520	čelo k falcování dle DIN 18 461 330mm pozink	kus	4,00	18,14	72,56
59	764339230R01	Lemování Pz komínů hladká a drážková krytina v ploše	m2	1,34	721,60	966,94
60	764339821	Demontáž lemování komínů vlnitá krytina do 45st.	m2	1,34	122,65	164,35
61	764352203R01	Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	26,20	227,70	5 965,74
62	764352212R01	Montáž žlab Pz podokapní - čela půlkruhová	kus	4,00	66,88	267,52
63	764352213R01	Montáž žlab Pz podokapní - rohy půlkruhové	kus	4,00	58,96	235,84
64	764352811R01	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm	m	26,20	24,09	631,16
65	764359211R01	Žlab Pz kotlík kónický - trouba D do 100 mm	kus	2,00	347,05	694,10
66	764410260R01	Oplechování parapetů Pz rš do 400 mm včetně rohů	m	7,50	239,80	1 798,50
67	764410880R01	Demontáž oplechování parapetů rš do 600 mm	m	7,50	31,46	235,95
68	764454202R01	Odpadní trouby Pz kruhové D 100 mm	m	8,00	225,50	1 804,00
69	764454801R01	Demontáž odpadní trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	m	8,00	17,49	139,92
70	764456242R01	Montáž Pz kolena horní kruhová D 100 mm	kus	2,00	79,20	158,40
71	998764202R01	Přesun hmot pro konstrukce klempířské do v 12 m	%	155,29	2,86	444,13

Položkový rozpočet

Stavba :	2024 Oprava budovy hasičské zbrojnice Jankov	Rozpočet: 0
Objekt :	01 Hasičská zbrojnice Jankov	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				15 973,26
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
72	592442100	taška betonová KM Beta Brilliant protisněhová	kus	130,00	50,60	6 578,00
73	592442110	taška betonová KM Beta Brilliant větrací	kus	20,00	130,94	2 618,80
74	592442160	hřebenáč koncový KM Beta	kus	4,00	166,32	665,28
75	592442180	hřebenáč křížový Y - KM Beta	kus	2,00	223,51	447,02
76	765311810R00	Demontáž keramické krytiny z tašek bobrovek na sucho do suti	m2	136,02	55,81	7 591,28
77	765318861R00	Demontáž keram.krytiny hřebenů a nároží do suti	m	18,00	21,87	393,66
78	765333111R01	Krytina KM Beta s úpravou povrchu střecha jednoduchá na sucho	m2	136,02	368,98	50 188,66
79	765333132R01	Krytina KM Beta s úprav.povrchu - štítová hrana z tašek	m	21,20	351,53	7 452,44
80	765333142R01	Hřeben KM Beta s povrch.úpravou na sucho s lištou	m	8,00	489,34	3 914,72
81	765333151R01	Nároží KM Beta s povrch.úpravou na sucho s větr.pásem	m	10,00	569,73	5 697,30
82	765333511R00	Univerzální výstupní okno KM Beta 45x51cm	kus	1,00	2 116,36	2 116,36
83	765333631R00	Střešní lávka KM Beta š 60 cm s nosnými taškami	soub	2,00	1 140,30	2 280,60
84	765333651R00	Ochranná větrací mřížka KM Beta	m	26,20	39,93	1 046,17
85	765333652R00	Ochranný větrací pás KM Beta	m	26,20	40,03	1 048,79
86	765333671R00	Přířezání a uchycení tašek KM Beta	m	45,80	88,47	4 051,93
87	765901131R00	Zakrytí šikmých střech podstřešní fólií Dekten 135	m2	248,04	51,25	12 712,05
88	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé do v 12 m	%	1 323,24	4,16	5 504,68
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				114 307,72
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
89	766111121R00	Okno plastové bílé 800x1000mm	kus	3,00	3 704,42	11 113,26
90	766111122R00	Okno plastové bílé 1430x1350mm	kus	2,00	7 189,65	14 379,30
91	766215233R00	Dveře vchodové plastové bílé plně atyp.1010x2000 mm	kus	1,00	15 773,79	15 773,79
92	766695232R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. do 10 cm vč.dodávky prahu dubového d=110 cm š=10 cm tl.2 cm	kus	1,00	255,00	255,00
93	766785239R00	Parapet vnitřní standart Novasil š.300mm	m	5,50	435,00	2 392,50
94	766811200R00	D+M nového schodiště borovice + nátěr	soub	1,00	60 900,00	60 900,00
95	998766R01	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské do v 12 m	%	1 194,57	2,45	2 926,70
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				107 740,55
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
96	76701100R22	Oprava stávajících ocelových vrat + nátěr	soub	2,00	2 402,95	4 805,90
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				4 805,90
Díl:	784	Malby				
97	784452275RT2	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, schodiště do 5 m Primalex Standard	m2	5,50	28,00	154,00
98	784452271V2	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m Primalex Klasik	m2	31,62	28,00	885,36
	Celkem za	784 Malby				1 039,36
Díl:	M21	Elektromontáže				
99	210000000T00	Celková výměna stávající elektroinstalace	kpl	1,00	55 720,20	55 720,20
100	210000001T00	Elektroinstalace-připomocné zednické práce	HZS	20,00	250,00	5 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				60 720,20
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
101	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	13,22	216,50	2 862,13
102	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,22	262,50	3 470,25
103	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	264,40	14,80	3 913,12
104	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	13,22	10,30	136,17
105	979990001V8	Poplatek za skládku stavební suti zohledněna druhovost odpadu	t	13,22	0,00	0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2024 Oprava budovy hasičské zbrojnice Jankov	Rozpočet: 0
Objekt :	01 Hasičská zbrojnice Jankov	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				10 381,67

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 536 - § 565 znění zákona č.513/1991 Db
obchodního zákoníku – v platném znění po novelizaci

Číslo smlouvy u zhotovitele: **2024/10**

Číslo smlouvy u objednatele: **2010/001**

1. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Jankov**
Jankov 46
373 84 Dubné
Zastoupená: Ing.Janem Jílkem, starostou obce

IČ: 00245020
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.účtu: 104 104 250/0300
tel: +420 387 982 133
email: obec.jankov@volny.cz

„Dále jen objednatel“

Zhotovitel: **Povltavská stavební společnost s.r.o.**
Nádražní 265
381 01 Český Krumlov
Zastoupení: Miroslavem Jedličkou, jednatelem

IČ: 60850213
DIČ: CZ 60850213
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Český Krumlov
č.účtu: 612206843/0300
tel: +420 380 711 358
email: info@povltavska.cz

„Dále jen objednatel“

2. Předmět dodatku

1. Předmět díla: „Oprava budovy hasičské zbrojnice v Jankově – dodatek č.1“
2. Adresa stavby:
obec Jankov, budova hasičské zbrojnice
3. Specifikace díla:
a) tímto dodatkem se upravuje rozsah prováděných prací, který je blíže specifikován přílohou (rozpočtem).

3. Cena díla

1. V souladu se zákonem č.526/90 Sb.o cenách se smluvní strany dohodly na následující úpravě původní ceny díla:
- | | |
|--|---------------------|
| Cena za méněpráce: | -50 410,00 Kč |
| Cena za vícepráce: | 69 278,00 Kč |
| Cena celkem za vícepráce bez DPH: | 18 868,00 Kč |

Cena díla je smluvními stranami určena dle rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke smlouvě. Tato cena je pevná a neměnná po celou dobu realizace díla. K ceně víceprací bude dopočteno příslušné DPH.


2. Platební podmínky:
Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli fakturu vystavenou na základě předání a převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel se zavazuje zaplatit faktury do 21 dnů po jejím doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu jejího odeslání.

4. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech exemplářích s tím, že 2 výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti i účinnosti dnem oboustranného podpisu osobami uvedenými v záhlaví tohoto dodatku.
3. Ostatní ujednání, které nejsou zahrnuty v tomto dodatku ke smlouvě, zůstávají v platnosti podle původní Smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetli a jeho text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jankově dne, 21. 5. 2010

V Českém Krumlově, 21. 5. 2010


Ing. Jan Jilek
starosta obce


OBEC
JANKOV

Povítevská stavební společnost s.r.o.
Naprašná 285, 321 01 Český Krumlov
IČO: 668 88 273, DIČ: CZ60850213 
reg. O.ř. v Českých Budějovicích
odd. C vložka 4101


Miroslav Jedlička
jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2024

Oprava budovy hasičské zbrojnice Jankov

Zhotovitel: Povltavská stavební spol. s.r.o.
Nádražní 265, Český Krumlov
381 0 Český Krumlov

IČ: 60850213
DIČ: CZ60850213

Objednatel: Obec Jankov
Jankov 46
37384 Dubné

IČ:
DIČ:

Vypracoval: Radek Švehla

Základ pro DPH 20,00 %
DPH 20,00 %

18 868,00
3 774,00

Cena celkem za stavbu

22 642,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 20 %	DPH celkem
02	VCP	83 134,00	69 278,00	13 856,00
03	Odpočty	-60 492,00	-50 410,00	-10 082,00
	Kč	22 642,00	18 868,00	3 774,00

V Český Krumlov _____ dne _____

Povltavská stavební společnost s.r.o.
Nádražní 265, 381 01 Český Krumlov
IČO: 608 50 213 DIČ: CZ60850213
reg. O.R. v Českých Budějovicích
od Za zhotovitele 01

Za objednatele

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 20 %	DPH celkem
02	VCP	83 134,00	69 278,00	13 856,00
03	Odpočty	-60 492,00	-50 410,00	-10 082,00

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	3 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy a zvláštní zakládání	2 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
3 Svislé a kompletní konstrukce	32 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
61 Upravy povrchů vnitřní	23 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
96 Bourání konstrukcí	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720 Zdravotechnická instalace	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Zdi podpěrné a volné	-9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713 Izolace tepelné	0,00	-32 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	- 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784 Malby	0,00	-1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	-5 053,00	0,00	0,00
Kč	55 317,89	-31 397,53	0,00	-5 053,00	0,00	4,44

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka

Ztížené výrobní podmínky	0,00 Kč
Oborová přirážka	0,00 Kč
Přesun stavebních kapacit	0,00 Kč
Mimostaveništní doprava	0,00 Kč
Zařízení staveniště	0,00 Kč
Provoz investora	0,00 Kč
Kompletační činnost (IČD)	0,00 Kč

Položkový rozpočet

Rozpočet:		Základní rozpočet
Objekt: 02	Název objektu: VCP	JKSO:
Stavba: 2024	Název stavby: Oprava budovy hasičské zbrojnice Jankov	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Obec Jankov	Náklady na MJ:	69 278,00
Počet listů:	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Povltavská stavební spol. s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	67 288,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	1 990,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
	ZRN celkem	69 278,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
	HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
	ZRN + ostatní náklady + HZS	69 278,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval: Jméno: Radek Švehla Datum: Podpis:	Za zhotovitele: Jméno: Datum: Podpis:  Povltavská stavební společnost s.r.o. Nádražní 265, 381 01 Český Krumlov IČO: 608 50 213, DIČ: CZ60850213  reg. O.R. v Českých Budějovicích oddíl C vložka 4101	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	20,0 % činí:	69 278,00 Kč
DPH	20,0 % činí:	13 856,00 Kč
Cena za objekt celkem:		83 134,00 Kč

Popis:

Stanovení DPH:

Na tuto zakázku bylo kalkulováno DPH dle předběžného uvážení našeho pracovníka. Stanovení DPH se bude dále řídit dle čestného prohlášení objednavatele v součinnosti s platným zákonem o DPH.

Stavba: 2024	Oprava budovy hasičské zbrojnice Jankov	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 02	VCP	Datum tisku:	
Rozpočet:			

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	3 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2 Základy a zvláštní zakládání	2 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8
3 Svislé a kompletní konstrukce	32 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1
61 Upravy povrchů vnitřní	23 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5
96 Bourání konstrukcí	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	2 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
720 Zdravotechnická instalace	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	67 288,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	4,4

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	69 278,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	69 278,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	69 278,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	69 278,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	69 278,00	0,00
Provoz investora	0,00	69 278,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	69 278,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	69 278,00	0,00
			0,00

Stavba: 2024	Oprava budovy hasičské zbrojnice Jankov	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: 02	VCP	Datum tisku:	
Rozpočet:			

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	2,2500	626,00	1 408,50	0,00000	0,00000
2	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	2,2500	180,00	405,00	0,00000	0,00000
3	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	5,7900	240,00	1 389,60	0,00000	0,00000
1		Zemní práce				3 203,10		0,00000
2		Základy a zvláštní zakládání						
4	212 75-5114.RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože PVC	m	40,0000	42,80	1 712,00	0,00049	0,01960
5	271 52-1111.R00	Vsak. jímka z kameniva hr. drceného 63-125 mm	m3	1,0000	1 061,00	1 061,00	1,81800	1,81800
2		Základy a zvláštní zakládání				2 773,00		1,83760
3		Svislé a kompletní konstrukce						
6	314 26-8115.R00	Komín Heluz klasik jednorůd., pata, DN 20 cm	kus	1,0000	5 878,44	5 878,44	0,22344	0,22344
7	314 26-8215.R00	Komín Heluz Klasik jednorůd.střed, DN 20 cm	m	5,0000	2 536,19	12 680,95	0,10241	0,51205
8	314 26-8315.R00	Komín.hlava Heluz GRAND - prstenec, DN 200 mm	m	2,0000	5 834,00	11 668,00	0,17546	0,35092
9	314 26-8511.R00	Komín Heluz jednorůd., krycí deska základní	kus	1,0000	1 442,97	1 442,97	0,00840	0,00840
10	314 26-8715.R00	Komín Heluz komínový límec, DN 200 mm	kus	1,0000	1 010,96	1 010,96	0,00616	0,00616
3		Svislé a kompletní konstrukce				32 681,32		1,10097
61		Upravy povrchů vnitřní						
11	611 47-1411.R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	53,3000	142,00	7 568,60	0,00768	0,40934
12	612 40-3382.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	25,0000	42,30	1 057,50	0,00433	0,10825
13	612 47-1411.R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	155,3153	95,00	14 754,95	0,00635	0,98625
61		Upravy povrchů vnitřní				23 381,05		1,50385
96		Bourání konstrukcí						
14	968 32-6741.R00	Bourání komínů z cihelného zdiva postupným rozebíráním	m3	1,7672	807,00	1 426,13	(-1,86000) 0,00000	(-3,28699) 0,00000

Stavba: 2024	Oprava budovy hasičské zbrojnice Jankov	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: 02	VCP	Datum tisku:	
Rozpočet:			

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
								(-3,28699)
	96	Bourání konstrukcí				1 426,13		0,00000
99	Staveništní přesun hmot							
15	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,4424	552,00	2 452,21	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				2 452,21		0,00000
720	Zdravotechnická instalace							
16	720 01-01.	Montáž lapače střešních splavenin	ks	2,0000	345,00	690,00	0,00000	0,00000
17	720 01-02.	Lapač střešních splavenin	ks	2,0000	650,00	1 300,00	0,00000	0,00000
	720	Zdravotechnická instalace				1 990,00		0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							
18	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,2870	262,50	862,84	Index:	1,00000
19	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,5740	14,80	97,29	Index:	2,00000
20	979 99-9996.R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	3,2870	125,00	410,87	Index:	1,00000
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 371,00		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet:		Základní rozpočet
Objekt: 03	Název objektu: Odpočty	JKSO:
Stavba: 2024	Název stavby: Oprava budovy hasičské zbrojnice Jankov	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Obec Jankov	Náklady na MJ: -50 410,00	
Počet listů:	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Povltavská stavební spol. s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	-11 970,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	-33 388,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	-5 053,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
	ZRN celkem	-50 410,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
	HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
	ZRN + ostatní náklady + HZS	-50 410,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Radek Švehla Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:  Povltavská stavební spol. s.r.o. Nádražní 285, 381 01 Český Krumlov IČO: 608 50 213, DIČ: CZ60850213 [2] reg. O.R. v Českých Budějovicích oddíl C vložka 4101	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		20,0 % činí:	-50 410,00 Kč
DPH		20,0 % činí:	-10 082,00 Kč
Cena za objekt celkem:			-60 492,00 Kč

Popis:

Stanovení DPH:

Na tuto zakázku bylo kalkulováno DPH dle předběžného uvážení našeho pracovníka. Stanovení DPH se bude dále řídit dle čestného prohlášení objednavatele v součinnosti s platným zákonem o DPH.

Stavba: 2024	Oprava budovy hasičské zbrojnice Jankov	Základní rozpočet	List č.9
Objekt: 03	Odpočty	Datum tisku:	
Rozpočet:			

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
31 Zdi podpěrné a volné	-9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
96 Bourání konstrukcí	- 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	- 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
713 Izolace tepelné	0,00	-32 093,00	0,00	0,00	0,00	0,0
766 Konstrukce truhlářské	0,00	- 255,00	0,00	0,00	0,00	0,0
784 Malby	0,00	-1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,0
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	-5 053,00	0,00	0,0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	- 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	-11 970,00	-33 388,00	0,00	-5 053,00	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	-45 357,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	-45 357,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	-45 357,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	-45 357,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	-50 410,00	0,00
Provoz investora	0,00	-50 410,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	-50 410,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	-50 410,00	0,00
			0,00

Stavba: 2024	Oprava budovy hasičské zbrojnice Jankov	Základní rozpočet	List č. 10
Objekt: 03	Odpočty	Datum tisku:	
Rozpočet:			

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
31		Zdi podpěrné a volné						
1	314 29-1129.R00	Zdivo komínové z cihel šamotových 30 na MC 10	m3	-0,6250	12 650,00	-7 906,25	0,00000	0,00000
2	316 38-1117.R00	Komínové krycí desky z betonu s přesahy tl. 120mm	m2	-0,3600	2 684,00	- 966,24	0,00000	0,00000
3	58911102.VL01	Materiál nezakalkulovaný v položkách	Kč	- 800,0000	1,00	- 800,00	0,00000	0,00000
	31	Zdi podpěrné a volné				-9 672,49		0,00000
96		Bourání konstrukcí						
4	968 32-6741.R00	Bourání komínů z cihelného zdiva postupným rozebíráním	m3	-0,6250	807,00	- 504,38	0,00000	0,00000
	96	Bourání konstrukcí				- 504,38		0,00000
99		Staveništní přesun hmot						
5	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-1,4700	552,00	- 811,44	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				- 811,44		0,00000
713		Izolace tepelné						
6	713 12-1111.RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	-37,2000	23,20	- 863,04	0,00009	-0,00335
7	713 13-1199.RT1	Izolace tepelná mezi krokve na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	-70,6800	70,40	-4 975,87	0,00000	0,00000
8	713 19-1100.V3	Položení izolační fólie včetně lepenky A330H	m2	-37,2000	55,50	-2 064,60	0,00000	0,00000
9	63151434T1	Deska z minerální plsti Orsil ORSTROP tl. 180 mm	m2	-37,9440	208,62	-7 915,88	0,00000	0,00000
10	63151439T4	Deska z minerální plsti Orsil ORSIK tl. 180 mm	m2	-72,0936	225,70	-16 271,53	0,00000	0,00000
11	998 71-3103.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	-0,0033	675,00	-2,26	0,00000	0,00000
	713	Izolace tepelné				-32 093,18		-0,00335
766		Konstrukce truhlářské						
12	766 69-5232.R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. do 10 cm vč.dodávky prahu dubového d=110 cm š=10 cm tl.2 cm	kus	-1,0000	255,00	- 255,00	0,00000	0,00000
	766	Konstrukce truhlářské				- 255,00		0,00000
784		Malby						

Stavba: 2024	Oprava budovy hasičské zbrojnice Jankov	Základní rozpočet	List č. 11
Objekt: 03	Odpočty	Datum tisku:	
Rozpočet:			

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
13	784 45-2275.RT2	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, schodiště do 5 m Primalex Standard	m2	-5,5000	28,00	- 154,00	0,00019	-0,00104
14	784452271V2	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m Primalex Klasik	m2	-31,6200	28,00	- 885,36	0,00000	0,00000
	784	Malby				-1 039,36		-0,00104

M21 Elektromontáže

15	210 00-0000.T00	Celková výměna stávající elektroinstalace kpl		-1,0000	5 053,00	-5 053,00	0,00000	0,00000
	M21	Elektromontáže				-5 053,00		0,00000

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

16	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t		-1,2500	216,50	- 270,63	Index:	0,00000
17	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t		-1,2500	262,50	- 328,13	Index:	0,00000
18	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km t		-25,0000	14,80	- 370,00	Index:	0,00000
19	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění t		-1,2500	10,30	-12,88	Index:	0,00000
20	979990001V8	Poplatek za skládku stavební suti zohledněna druhovost odpadu t		-1,2500	0,00	0,00	0,00000	0,00000
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				- 981,63		0,00000